



InVormatief 64

26-08-2026

TTVWI-029 Controle scheiderstand GE S3C, S3CT en S3C2T na bedienen

Wat is gewijzigd?

Titel van het document is aangepast en landelijk getrokken. Overzicht van velden en stations toegevoegd, welke na bediening visueel gecontroleerd dienen te worden op locatie.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

TTVWI-029 Controle scheiderstand na bedienen op 150 kV station HTN150.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Bekijk de bijgevoegde [link](#).

TVWI-059 Betreden schakeltuin 150kV Goes de Poel

Wat is gewijzigd?

Tekst met betrekking tot het betreden van de schakeltuin in GSP150 is verder gespecificeerd met mogelijkheden voor BD om zodoende de maximaal optredende kortsluitstroom te kunnen verlagen tot een veilige waarde.

Hoe zag de tekst er voorheen uit?

Samengevat komt het er op neer dat werkzaamheden in de 150 kV-schakeltuin alleen toegestaan zijn na het nemen van een operationele maatregel. Dat kan zijn:

1. Door het openen van het koppelveld en het toepassen van gesplitst railbedrijf kan de maximaal optredende kortsluitstroom op het 150 kV-station Goes de Poel tot een veilige waarde worden beperkt. Bij enkel railbedrijf met uitgeschakeld koppelveld blijft het kortsluitknelpunt aanwezig.
2. Door het openen van de 150 kV-verbinding Rilland - Woensdrecht (wit en zwart) kan de maximaal optredende kortsluitstroom op het 150kV-station Goes de Poel tot een veilige waarde worden beperkt.
3. Indien één 380/150 kV-transformator in Borssele op voorhand is uitgeschakeld, kan door het uitschakelen van één circuit Borssele – Goes de Poel de maximaal optredende kortsluitstroom op het 150 kV-station Goes de Poel tot een veilige waarde worden beperkt.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Betreden van de 150kV-schakeltuin is alleen toegestaan na het nemen van een operationele maatregel. Dat kan zijn:

1. Door het openen van het koppelveld en het toepassen van gesplitst railbedrijf kan de maximaal optredende kortsluitstroom op het 150kV-station Goes de Poel tot een veilige waarde worden beperkt. Bij enkel railbedrijf met uitgeschakeld koppelveld blijft het kortsluitknelpunt aanwezig. Of:
2. Door het toepassen van gesplitst netbedrijf Brabant en Zeeland (betekent op RLL380 1 koppeltrafo op Zeeland en 1 op Brabant) en het toepassen van één van onderstaande maatregelen kan de maximaal optredende kortsluitstroom op het 150kV-station Goes de Poel tot een veilige waarde worden beperkt:
 - a. Het uit bedrijf nemen van de 380/150kV koppeltrafo op RLL380, welke Zeeland voedt.
 - b. Het uit bedrijf nemen van één koppeltrafo op BSL380.

- c. Het uit bedrijf nemen van één van de volgende 150kV-verbindingen naar Zeeuws-Vlaanderen GSP-TNZ Wit, GSP-WDO.
- d. Of het uit bedrijf nemen van één van de verbindingen BSL-GSP (Wit of Zwart).

Bekijk de bijgevoegde [link](#).

TPA-001 Werkwijze uitvaardigen ONB

Wat is gewijzigd?

De beslisboom ten aanzien van het uitvaardigen van een ONB is tekstueel aangepast.

In de vorige versie stond een actie vanuit de WV vermeld, welke is komen te vervallen aangezien dit een verantwoordelijkheid is van de OIV.

Hoe zag de tekst er voorheen uit?

In de tekstballon, wie welke actie dient uit te voeren met betrekking tot het aanbrengen van een tag in het EMS, stond vermeld dat naast de OIV, het aanbrengen van een tag ook door de WV mag worden uitgevoerd. Dit is komen te vervallen, gezien het feit dat dit een verantwoording is van de OIV.

TIB-027 Omgaan met de scheider-aarder combinatie

Wat is gewijzigd?

Deze komt te vervallen.

Op basis van de evaluatie van de testresultaten uit het onderzoek van de TU Delft is vastgesteld dat de scheider-aardercombinatie S2DAT-123 van GE Vernova veilig kan worden toegepast onder de beoogde bedrijfsomstandigheden.

TFRM-012 Vooropname inbedrijfname

Wat is gewijzigd?

Er is een regel toegevoegd aan dit formulier (Comptabele meting nieuw RNB veld dient aanwezig te zijn voor IBN. (niet aanwezig na IBN in ONB) onder “controlelijst overige”.

Hoe zag de tekst er voorheen uit?

Bekijk de bijgevoegde [link](#).

TVWI-062 Schakelvolgorde verbinding VVL-EOS380 (paars&wit)

Wat is gewijzigd?

TVWI-062 beschrijft hoe de verbindingen VVL-EOS380 (paars&wit) veilig opgeleverd kunnen worden door Bedrijfsvoering op aanvraag van de WV voor werkzaamheden.

Door toepassing van combilijnen in één hoogspanningsmast kunnen tijdens schakelhandelingen in een buiten bedrijf gesteld circuit hoge geïnduceerde stromen optreden. De aanwezige aardingschakelaars zijn niet ontworpen om deze geïnduceerde elektromagnetische stromen te schakelen (openen of sluiten). Het bedienen van deze aardingschakelaars onder dergelijke omstandigheden kan leiden tot een vlamboog (flashover) en daarmee tot een onveilige situatie. Om dit risico te beheersen, dient de in deze procedure beschreven schakelvolgorde strikt te worden gevolgd.

Hoe zag de tekst er voorheen uit?

N.v.t.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Bekijk bijgevoegde [link](#).

TIB-030 Beleid energievoorziening CDG's

Wat is gewijzigd?

TIB-030 geeft een overzicht van de mogelijke uitvoeringsvarianten voor de energievoorziening van het Centrale Dienstengebouw. Waarbij een LS-aansluiting de voorkeur heeft. Daarnaast worden diverse uitvoerings vormen voor een MS-aansluiting toegelicht, waarbij kaders gegeven worden in de voorkeursoplossing, voor het beheer en onderhoud van de betreffende MS-installaties.

Hoe ziet de tekst er nu uit?

Bekijk de bijgevoegde [link](#).